

"Согласовано"
Главный инженер
АО "Тепло-Энергетическая Компания 24"
А.В. Дмитришин



"17" марта 2025г.

"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Тепло-Энергетическая Компания 24"
А.Г. Ботвинко



"17" марта 2025г.

План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства
к отопительному периоду 2025- 2026 гг. котельная Перхушково АО "Тепло-Энергетическая Компания 24"

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнитель		Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества						
						Руководитель	Состав бригады	Май			июнь			июль			август				сентябрь			октябрь		
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31		1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
а) Котельная Перхушково																										
1	Гидравлические испытания Т/С	м	581,1																							
2	Покраска наружного газопровода	м.пог	2,5																							
3	Чистка фильтра Ду 100 газ	шт.	1																							
4	Чистка грязевика магнитного Ду 300	шт.	2																							
5	Чистка грязевика магнитного Ду 100	шт.	2																							
6	Промывка хим. котлов Энтропос	шт.	3																							
7	Чистка газоходов Ду 900	шт.	3																							
8	Ревизия взрывных клапанов	шт.	6																							
9	Обслуживание горелочных устройств	шт.	3																							
10	Обслуживание ХВП	шт.	1/2																							
11	Промывка, чистка солерастворителя	шт.	1																							
12	Промывка системы подачи солевого раствора	шт.	1																							
13	Ревизия запорной арматуры	шт.	131																							
14	Обслуживание установок подогрева воздуха	шт.	6																							
15	Протяжка контактных групп КИПиА и ЭМО																									
16	Обслуживание предохранительно сбросных клапанов	шт.	6																							
17	Обслуживание насосного оборудования	шт.	10																							
18	Промывка ливневой канализации	мл.	7																							
19	Окраска металлоконструкций	м2	57																							
20	Окраска трубопроводов без изоляции от Ду 15 до Ду 600	м2	11																							
21	Ревизия регулирующих клапанов	шт.	2																							
22	Обслуживание резервуара РТХ	шт.	1																							
23	Обслуживание топливопроводов РТХ	шт.	2																							
24	Поверка средств измерения	шт.	59																							
25	Поверка СИЗ	шт.	2																							
26	Поверка контуров заземления	шт.	1																							
27	Поверка электроинструмента	наб	1																							
28	Поверка датчиков загазованности	шт.	2																							

Мастер котельной _____ Н.И. Самойлов